SLOOP BUSGEBOUW STATION ALKMAAR CENTRAAL

ALKMAAR

Alkmaar | 31 maart 2021 | 0 - 500.000 | Green Properties BV

Alkmaarders die vaak met de trein of bus reizen is ongetwijfeld opgevallen dat het bus gebouw met de wachtruimte al lange tijd leeg stond. K_Dekker heeft opdracht gekregen om dit gebouw gefaseerd te slopen ter verbetering van het stationsgebied. In samenwerking met sloopbedrijf C.A. de Groot hebben wij dit project uitgevoerd, zodat NS het stationsgebied kan vernieuwen.



Omzet
0 - 500.000

Contractvorm
UAV

Opdrachtgever
Green Properties BV

Architect

Opleverdatum
31 maart 2021

Locatie
Alkmaar

SLOOP BUSGEBOUW STATION ALKMAAR CENTRAAL

Het gebouw is in vier fases gesloopt. Eerst is het pand volledig gestript en zijn alle asbesthoudende toepassingen gesaneerd. In het weekend van 29 januari is de onderdoorgang gesloopt (fase 1) en daaropvolgend het deel aan de zijde van de stationsweg (fase 2). Hierna is het deel gesloopt waar voorheen de Connexxion wachtruimte was gevestigd (fase 3). De laatste fase (fase 4) is uitgevoerd tijdens een treinvrije periode (TVP) van 19-21 februari. In dit weekend is het laatste deel, het deel dat direct aan het spoor grenst gesloopt. De beperkte werkruimte, maar ook de logistieke tijdsplanning zijn de uitdagingen bij dit project. Het mag de dienstregeling van het openbaar vervoer niet in de weg zitten. Verder is dit werk uitgevoerd in een publieke ruimte, waardoor de veiligheid van zeer groot belang was.