

HERSTEL MONUMENTAAL METSELWERK PERRONS

HAARLEM CENTRAAL STATION

Haarlem Centraal Station | 17 december 2021 | 1.500.000 - 5.000.000 | ProRail Stations

Goede bereikbaarheid van de stations voor alle reizigers is heel belangrijk voor ProRail. K_Dekker heeft het afgelopen jaar tijdens treinvrije periodes in de weekenden en nachten de perronwanden van station Haarlem CS hersteld. Er is gewerkt aan het herstellen van het monumentaal metselwerk van de perronkeerwanden, het herstellen van natuurstenen afdekbanden en het vervangen van de perronrandmarkering.



Omzet

1.500.000 - 5.000.000

Contractvorm

UAV-GC

Opdrachtgever

ProRail Stations

ArchitectAPcon Adviesbureau
B.V.**Opleverdatum**

17 december 2021

Locatie

Haarlem Centraal Station

HERSTEL MONUMENTAAL METSSELWERK PERRONS

Treinrije periodes De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 5 treinrije periodes (TVP) van 52 uur. Naast de 5 treinrije periodes die in weekenden plaatsvonden zijn er ook ca. 30 nachtelijke treinrije periodes geweest waarin voorbereidings- en nazorgwerkzaamheden plaatsvonden. Station Haarlem CS in onderdeel van De Collectie, een verzameling van 50 stations die een onderscheidend beeld geeft van het gebouwen bezit van de Nederlandse Spoorwegen en ProRail. Hierbij gaat het om bijzondere gebouwen met architectonisch unieke kenmerken. De werkzaamheden dienen te geschieden volgens de Monumenten Richtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten en panden binnen het beschermend stadsgezicht van Haarlem.