HERSTEL TALUD EN BAANLICHAAM LANGS HET SPOOR

WORMERVEER

Wormerveer | 31 maart 2021 | 500.000 - 1.500.000 | ProRail b.v.

De komende weken werkt K_Dekker dag & nacht langs het spoor ter hoogte van Wormerveer. In samenwerking met Kandt hebben we het talud hersteld langs de spoorweg. Hiervoor is een stalen damwand aangebracht over een lengte van 150 meter. Omdat dit werk zo dicht langs het spoor ligt en zelfs alleen te bereiken is via het spoor gaat er een treinvrije periode (TVP) in van maar liefst 104 uur. De treinvrije periode is van 24-02-2021 t/m 01-03-2021.



Omzet
500.000 - 1.500.000

Contractvorm
UAV-GC

Opdrachtgever
ProRail b.v.

Architect

Opleverdatum
31 maart 2021

Locatie
Wormerveer

HERSTEL TALUD EN BAANLICHAAM LANGS HET SPOOR

Al deze facetten maken dit relatief eenvoudige werk, toch aardig complex. Al het materiaal en materieel wordt via het spoor aan- en afgevoerd. Ook heeft K_Dekker te maken met een kabelkruising, waarvoor we een innovatieve oplossing hebben gezocht. Verder moet de damwand aangesloten worden op een duiker. Buitendienststelling Tot nu toe zijn er alleen nog een aantal voornachten geweest, waarin K_Dekker werkzaamheden heeft uitgevoerd, zoals groen verwijderen, kabels en leidingen opzoeken. De hoofdwerkzaamheden zullen plaatsvinden in een buitendienststelling van 104 uur in week 8. De treinvrije periode is van 24-02-2021 t/m 01-03-2021.