RENOVATIE MONUMENTALE VECHTSLUIS

MAARSSEN

Maarssen | 01 april 2022 | 0 - 500.000 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

In Maarssen heeft K_Dekker de monumentale Vechtsluis gerenoveerd. Deze sluis dateert uit 1890 en vormt een onderdeel van de voormalige Nieuwe Hollandse Waterlinie. Sommige onderdelen waren dringend aan onderhoud of vervanging toe zodat de sluis goed blijft functioneren en in geval van extreem hoog water dichtgezet kan worden.

Omzet
0 - 500.000

Contractvorm
RAW

Opdrachtgever
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Architect

Opleverdatum
01 april 2022

Locatie
Maarssen

RENOVATIE MONUMENTALE VECHTSLUIS

De oorspronkelijke vorm van de Vechtsluis met twee paar dubbele puntdeuren is na 130 jaar nog intact en de sluis valt onder monumentenzorg. De sluis bestaat in totaal uit acht sluisdeuren. Van zes houten sluisdeuren was het hout zo ver aangetast dat we ze moesten vervangen. We renoveerden het metsel- en schilderwerk van het monumentale sluiswachtershuisje volledig, samen met de technische installatie voor de bediening van seinen voor het vaarverkeer. Voor het herstel van het historisch metselwerk en het aangetaste beton van de beide sluishoofden werkten we samen met een gespecialiseerd bedrijf.