

## BIOMASSA-INSTALLATIE BIJ OLAM FOOD INGREDIENTS

### KOOG AAN DE ZAAAN

Koog aan de Zaan | 15 mei 2022 | 500.000 - 1.500.000 | Olam Cocoa B.V.

Op het terrein van de cacao-fabriek van Olam Food Ingredients in Koog aan de Zaan realiseerde K\_Dekker het gebouw voor een biomassa-installatie waarin cacaodoppen verbrand worden.



**Omzet**

500.000 - 1.500.000

**Contractvorm**

UAV

**Opdrachtgever**

Olam Cocoa B.V.

**Architect**

Everspartners

**Opleverdatum**

15 mei 2022

**Locatie**

Koog aan de Zaan

## BIOMASSA-INSTALLATIE BIJ OLAM FOOD INGREDIENTS

Het team van K\_Dekker had eerder de projectlocatie al bouwrijp gemaakt en de terreinverharding aangebracht. Nadat een derde partij vervolgens de betonvloer had gestort, kon K\_Dekker aan de slag. Het werk bestond in grote lijnen uit het neerzetten van de enorme stalen constructie van 25 meter hoog en het aanbrengen van isolatiemateriaal en gevelbekleding. De installatie stond er al – het was dus zaak om snel en voortvarend te werk te gaan om het geheel in korte tijd wind- en waterdicht te krijgen. De krappe bouwplaats, aan de achterzijde direct grenzend aan het water, vormde een flinke uitdaging. Er werden plateaus in het water gelegd om er met het materieel toch overal goed bij te kunnen komen. De achtergevel is later vanuit hangbakken gemonteerd en de regenafvoer via rope access. Veilig werken heeft bij Olam Cocoa – net als bij K\_Dekker – hoge prioriteit. Omdat er in de fabriek gewoon werd doorgewerkt tijdens het bouwproject, de bouwruimte krap was en er ook andere partijen actief waren was er ook een veiligheidskundige aanwezig. Er deed zich geen enkel incident voor. Dat het team van K\_Dekker constructief mededacht bij onverwachte tegenvallers en de deadline geen moment uit het oog verloor waardeerde de opdrachtgever. De biomassa-installatie moet het gasverbruik van de fabriek met vijftig procent terugdringen.