

## HERINRICHTING MAASSTRAAT EN WAALSTRAAT

### ALKMAAR

Alkmaar | 23 december 2022 | 500.000 - 1.500.000 | Stadswerk 072

In Alkmaar werkt K\_Dekker aan de herinrichting van drie parkeerhofjes aan de Maasstraat en de Waalstraat. Die herinrichting vindt ondergronds en bovengronds plaats en er zijn meerdere partijen bij betrokken. Zo vervangt K\_Dekker het riool, legt HVC nieuwe stadsverwarming aan en plant een derde partij nieuwe struiken en bomen. Er is al veel gebeurd en er staat ook nog veel op de planning.



**Omzet**

500.000 - 1.500.000

**Contractvorm**

UAV

**Opdrachtgever**

Stadswerk 072

**Architect****Opleverdatum**

23 december 2022

**Locatie**

Alkmaar

## HERINRICHTING MAASSTRAAT EN WAALSTRAAT

In oktober 2021 is het team van K\_Dekker begonnen in het hofje aan de Waalstraat met het verwijderen van het straatwerk, het groen en het vervangen van de riolering. Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn de ondergrondse containers verwijderd en zijn tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in de groenstrook tegenover het hofje. Vervolgens heeft de HVC stadsverwarming aangelegd, waarna K\_Dekker de funderingswerkzaamheden voor het nieuwe straatwerk weer opgepakt heeft. Ook worden de ondergrondse afvalcontainers vervangen, komen er laadpalen voor elektrische auto's en nieuwe fietsenrekken en wordt de indeling van de parkeerhofjes iets anders opgezet. K\_Dekker realiseert de bestrating van de trottoirs, de parkeervakken en de rijwegen en prepareert de groendelen. Strakke coördinatie Werken met zoveel verschillende nevenaannemers vereist een strakke coördinatie: K\_Dekker heeft die taak op zich genomen. Sowieso wordt het project gefaseerd uitgevoerd: het werk aan de drie parkeerhofjes wordt na elkaar opgepakt zodat de overlast beperkt blijft voor omwonenden. Ook verzorgt onze omgevingsmanager tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door K\_Dekker de communicatie met de bewoners. Zo'n groot werk strak voor je deur: dan wil je wel precies weten waar je wanneer aan toe bent. Dankzij de strakke planning staat de afronding van dit werk gepland in december 2022 – twee maanden eerder dan oorspronkelijk verwacht.