

VERSTEVIGEN VAN PERRON 5 OP AMSTERDAM CENTRAAL

AMSTERDAM CENTRAAL

Amsterdam Centraal | 01 maart 2027 | 5.000.000 - 10.000.000 | ProRail BV

Dagelijks maken duizenden reizigers gebruik van perron 5 op Amsterdam Centraal. Achter de schermen werken wij in opdracht van ProRail aan een essentiële klus: het verstevigen van het perron, als voorbereiding op de toekomstige verhoging volgens de nieuwe P76-instapnormen. Zo zorgen we ervoor dat instappen in de trein straks comfortabeler, toegankelijker en vooral veiliger worden.



Omzet

5.000.000 - 10.000.000

Contractvorm

UAV-GC

Opdrachtgever

ProRail BV

Architect**Opleverdatum**

01 maart 2027

Locatie

Amsterdam Centraal

VERSTEVIGEN VAN PERRON 5 OP AMSTERDAM CENTRAAL

Slim verstevigen in acht zones De versteviging gebeurt door stalen omega-profielen onder het perron aan te brengen. Het werkgebied is opgedeeld in acht zones. In de eenvoudigste zone hebben we eerder een proef uitgevoerd om onze aanpak te testen. Met die waardevolle ervaring gaan we nu ook de complexere zones te lijf. Kabels, leidingen en inventiviteit Een van de grootste uitdagingen is de wirwar aan kabels en leidingen onder het perron. Die verleggen we om twee redenen: om het perron te ontlasten én om toegang te krijgen tot de onderzijde, waar de profielen worden geplaatst. Dat betekent werken op moeilijk bereikbare plekken: boven plafonds, tussen kabelbundels, vlak naast het spoor, op donkere locaties waar je liever niet komt. Veilig en efficiënt werken op zulke plekken vraagt om inventiviteit, vakmanschap en nauwe samenwerking. Gelukkig kunnen we rekenen op onze partners én op een prettige samenwerking met ProRail. Parallele werkzaamheden en strakke planning Tegelijkertijd hebben we in opdracht van Strukton crashdecks opgebouwd voor hun werkzaamheden aan de bovenzijde van het perron. Omdat augustus bekendstaat als evenementenmaand op Amsterdam Centraal (denk aan Pride, SAIL en F1) hebben we deze werkzaamheden bewust vóór die drukke periode afgerond. Klein project, grote impact Hoewel ons project relatief klein is in vergelijking met de grote, beeldbepalende werkzaamheden op het station, vraagt het juist daardoor om extra afstemming. We zoeken voortdurend naar ruimte om “tussendoor te fietsen”, zonder reizigers of andere bouwstromen te hinderen. Samen met ProRail, NS, nevenaannemers, partners en onderaannemers zorgen we ervoor dat de reizigersstroom veilig doorgaat, terwijl wij stap voor stap bijdragen aan een toekomstbestendig station. Een mooi voorbeeld van bouwen met oog voor de omgeving én de toekomst.