AANLEG APK WERKKUIL BIJ HVC

DEN HELDER

Den Helder | 28 april 2023 | 0 - 500.000 | HVC Groep

Voor HVC Groep hebben wij in Den Helder een grootschalige renovatie uitgevoerd: twee bestaande werkkuilen zijn omgebouwd tot één moderne APK-werkkuil. Deze nieuwe faciliteit maakt het mogelijk om voertuigen veilig en efficiënt te keuren en onderhouden, volledig volgens de huidige normen.

Omzet
0 - 500.000

Contractvorm
UAV

Opdrachtgever
HVC Groep

Architect

Opleverdatum
28 april 2023

Locatie
Den Helder

AANLEG APK WERKKUIL BIJ HVC

De werkzaamheden vonden inpandig plaats en bestonden uit sloopwerk, grondwerk, heiwerk en betonwerk. We verwijderden de oude vloeren en staalprofielen, groeven 70 m³ grond af en brachten zand- en EPS-pakketten aan voor een stabiele ondergrond en drainage. Vervolgens installeerden we inwendig geheide buispalen en stortten een nieuwe vloerconstructie met ruim 11.000 kg wapening en 75 m³ beton. Ook zijn remmenbanken, spellingsdetectoren en stalen toegangstrappen geïntegreerd voor een complete en veilige werkomgeving. Met deze renovatie beschikt HVC over een duurzame oplossing voor wagenparkbeheer en APK-keuringen. Door de werkkuil te moderniseren, wordt onderhoud sneller en veiliger uitgevoerd, wat bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering en een langere levensduur van het wagenpark.