BOUWRIJP MAKEN VOOR NIEUWE MAALTIJDENFABRIEK VEZET

WARMENHUIZEN

Warmenhuizen | 15 november 2024 | 500.000 - 1.500.000 | Koninklijke Vezet b.v.

Aan de Machinestraat in Warmenhuizen heeft K_Dekker het volledige grondwerk verzorgd voor de nieuwe maaltijdenfabriek van Koninklijke Vezet. Het terrein, dat jarenlang dienstdeed als akkerland voor de teelt van kool, is in korte tijd omgevormd tot een bouwrijpe kavel. Dankzij een strakke voorbereiding, slimme fasering en voortdurende aandacht voor veiligheid kon het werk efficiënt en zonder verstoringen worden uitgevoerd.

Omzet
500.000 - 1.500.000

Contractvorm
UAV

Opdrachtgever
Koninklijke Vezet b.v.

Architect
Civil Management

Opleverdatum
15 november 2024

Locatie
Warmenhuizen

BOUWRIJP MAKEN VOOR NIEUWE MAALTIJDENFABRIEK VEZET

Uitgebreide en nauwkeurige uitvoering Het project omvatte een breed pakket aan werkzaamheden. Het terrein is eerst geschoond, gefreesd en geëgaliseerd, waarna circa 490 m³ grond is ontgraven en ruim 1.900 m³ is afgevoerd. Vervolgens is een omvangrijk zandbed van meer dan 15.000 m³ aangebracht en nauwkeurig verdeeld over ruim 42.000 m². Ook is een compleet drainagesysteem gerealiseerd, bestaande uit 5.500 meter PE-drainagebuis, 44 drainageputten en evenveel uitstroombakken. Tot slot is een stevige laag menggranulaat aangebracht als tijdelijke verharding en werkvloer voor de vervolgfasen van de bouw. Efficiënt, duurzaam en met minimale omgevingsimpact De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen een compact tijdsbestek van zes weken. Door een efficiënte inzet van materieel, een goed afgestemde logistiek en hergebruik van materialen waar mogelijk, bleef de impact op de omgeving beperkt. Een solide basis voor de verdere bouw Met de oplevering van het grondwerk is een stabiele, veilige en duurzame basis gecreëerd voor de verdere realisatie van de nieuwe maaltijdenfabriek van Vezet. Een project waarin vakmanschap en betrouwbaarheid samenkomen en dat de weg vrijmaakt voor een toekomstbestendige productielocatie.