VERBETEREN TOEGANKELIJKHEID BUSHALTES

DIVERSE LOCATIES IN DEN HELDER EN JULIANADORP

Diverse locaties in Den Helder en Julianadorp | 01 mei 2026 | 0 - 500.000 | Gemeente Den Helder

In Den Helder en Julianadorp werkt K_Dekker aan het toegankelijk maken van diverse bushaltes conform de geldende CROW?richtlijnen uit het Handboek Halteplaatsen. Het project is onderdeel van het definitieve vervoersplan van de gemeente Den Helder en draagt bij aan veilig, comfortabel en inclusief openbaar vervoer voor alle gebruikers, waaronder mindervaliden en reizigers met een beperking.

Omzet
0 - 500.000

Contractvorm
UAV

Opdrachtgever
Gemeente Den Helder

Architect

Opleverdatum
01 mei 2026

Locatie
Diverse locaties in Den Helder en Julianadorp

VERBETEREN TOEGANKELIJKHEID BUSHALTES

Werkzaamheden op meerdere locaties De werkzaamheden worden uitgevoerd op meerdere locaties, waaronder de Luchthavenweg in Den Helder, Langevliet in Julianadorp en de omgeving van Zuiderhaaks. Per locatie worden bestaande bushaltes aangepast of nieuwe haltes gerealiseerd. Dat omvat onder meer grondwerk, het aanpassen of vernieuwen van verhardingen, het stellen van kolken, het aanbrengen van busperronbanden en het realiseren van correcte afwatering. Op de Luchthavenweg worden twee nieuwe bushaltes aangelegd, waarbij de uitvoering zorgvuldig wordt gefaseerd zodat oost- en westzijde niet gelijktijdig buiten gebruik zijn. Hiermee blijft de route, die ook van belang is voor nood- en hulpdiensten, beschikbaar. In Julianadorp wordt de halte ‘Doorzwin west’ aangepast en bij Zuiderhaaks worden abri’s verplaatst en hergebruikt, inclusief nieuwe fundering en verlichting. Veilig werken en minimale hinder De werkzaamheden vinden plaats in de openbare ruimte en langs drukke verkeersroutes. Daarom is veel aandacht voor verkeersmaatregelen, bereikbaarheid en afstemming met betrokken partijen zoals Connexxion. Waar nodig worden tijdelijke haltevoorzieningen ingericht. Door duidelijke communicatie en een zorgvuldige planning blijft de hinder voor reizigers en omgeving beperkt. Duurzaam en toekomstgericht Binnen het project is aandacht voor duurzaamheid en circulariteit, onder andere door het hergebruik van abri’s en het toepassen van duurzame materialen voor verhardingen en constructies. K_Dekker verzorgt daarnaast de coördinatie van nevenaannemers en het onderhoud van de gerealiseerde voorzieningen.