

## VERVANGEN KADEMUREN EN BESCHOEIING NIEUWENDAMMERSLUIS

### AMSTERDAM

Amsterdam | 30 november 2017 | 500.000 - 1.500.000 | Gemeente Amsterdam

De Nieuwendammersluis is een historische schutsluis: een provinciaal monument. Bovendien gelegen in de krappe Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord. De focus lag bij dit project dan ook op de logistiek: al het werk gebeurde vanaf het water, net als de aan- en afvoer van bouwmaterialen.



**Omzet**

500.000 - 1.500.000

**Contractvorm**

UAV

**Opdrachtgever**

Gemeente Amsterdam

**Architect**

Nebest BV

**Opleverdatum**

30 november 2017

**Locatie**

Amsterdam

## VERVANGEN KADEMUREN EN BESCHOEIING NIEUWENDAMMERSLUIS

De Nieuwendammersluis verbindt het water van het IJ via Zijkanaal K met het polderwater achter de dijk. De sluis heeft houten puntdeuren en wordt nog met de hand bediend. De kademuren bij deze sluis en de nabijgelegen oeverbescherming waren ernstig verzakt en toe aan restauratie. Bij deze specifieke klus moest K\_Dekker veel rekening houden met de historie van de omgeving: de schutsluis zelf en het naastgelegen rijksmonument Café 't Sluisje. Het werk bestond uit het vervangen van betonnen en hardhouten kadeconstructies. Voor de betonnen kadeconstructies is nieuw metselwerk in kruisverband geplaatst. Vanwege de zeer beperkte ruimte voor de bouwlocatie was dit project een grote logistieke uitdaging. Alle werkzaamheden zijn daarom uitgevoerd vanaf het water om de krappe Nieuwendammerdijk te ontzien.