ONDERHOUD DAMWAND FRANEKEREIND/NOORDIJS

HARLINGEN

Harlingen | 25 mei 2018 | 0 - 500.000 | Gemeente Harlingen

Vijftig van de driehonderd palen in de kade aan het Franekereind en Noordijs in Harlingen bleken flink verrot. De rest van de palen vertoonde matige schade. Reden voor de gemeente om K_Dekker opdracht te geven de 300 meter lange kademuur compleet te herstellen.



Omzet
0 - 500.000

Contractvorm
UAV

Opdrachtgever
Gemeente Harlingen

Architect
Gemeente Harlingen

Opleverdatum
25 mei 2018

Locatie
Harlingen

ONDERHOUD DAMWAND FRANEKEREIND/NOORDIJS

Daar waar de palen net onder en boven water staan, waar ze dus nooit goed opdrogen maar wel vaak blootgesteld worden aan de zuurstof gaat het verrottingsproces het hardst. En daarom moesten de palen na veertig jaar vervangen worden. De nieuwe palen zijn, net als de oude, Basralocuspalen van 7 meter lengte. De palen worden op de plek van de oude gedrukt met een kraan – dat geeft verreweg de minste overlast. Ook heeft K_Dekker de kademuur hersteld en de deksloof vernieuwd.