

DAMWANDWERKZAAMHEDEN POLDERHOF

ALKMAAR

Alkmaar | 31 januari 2017 | 0 - 500.000 | Stadswerk 072

Niet alleen de uitvoering van de damwandconstructie, ook de voorbereiding en engineering ervan heeft K_Dekker, samen met de experts van Sophia Engineering, geheel in eigen beheer gedaan. Strakke timing, goed omgevingsmanagement en complexe bouwlogistiek waren sleutelwoorden bij dit project.



Omzet

0 - 500.000

Contractvorm

D&C

Opdrachtgever

Stadswerk 072

Architect**Opleverdatum**

31 januari 2017

Locatie

Alkmaar

DAMWANDWERKZAAMHEDEN POLDERHOF

De damwandconstructie aan het Polderhof in Oudorp (Alkmaar) bestaat uit een gecoate stalen damwand van 6 respectievelijk 7,5 meter lengte met daaroverheen een gecoate stalen deksloof. Pontons Het werk is grotendeels vanaf het water op pontons uitgevoerd. Achter de damwandconstructie werd door andere partijen een groenstrook, een parkeerterrein en bebouwing gerealiseerd. Deels overlaptten die werkzaamheden elkaar. Ook moest K_Dekker een brug met bijbehorende landhoofden slopen en verwijderen. Het totale project duurde ongeveer zes maanden.