REALISATIE BRANDVEILIGHEIDSMAATREGELEN

SCHIPHOL-OOST

Schiphol-Oost | 07 juni 2018 | 0 - 500.000 | Rijksvastgoedbedrijf

Brandpreventie. Vaak draait het om kleine dingen, maar waar het om gaat is dat je de kans verkleint dat zo’n voorval zich voordoet en uiteindelijk een noodsituatie veroorzaakt. Op Schiphol-oost heeft K_Dekker bij een kantoorpand, grenzend aan een helikopter hangar deze preventieve maatregelen toegepast om weer te kunnen voldoen aan de brandveiligheidseisen.



Omzet
0 - 500.000

Contractvorm
UAV

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf

Architect

Opleverdatum
07 juni 2018

Locatie
Schiphol-Oost

REALISATIE BRANDVEILIGHEIDSMAATREGELEN

In een bestaand kantoorpand met aangrenzende helikopter hangar dienden de huidige scheidingen tussen de werktuigbouwkundige ruimte en kantoorruimte 30 minuten brandvertragend te worden gerealiseerd. Dit heeft K_Dekker gerealiseerd door bijvoorbeeld de deuren en puien te vervangen voor brandwerende varianten, stalen kolommen en liggers te omkleden met brandwerend materiaal en een brandwerende scheiding aan te brengen bij het dak. Het pand voldoet hierdoor weer aan alle brandveiligheidseisen. De installatie van de brandwerende voorzieningen moest stofvrij worden aangebracht om de aanwezige gevoelige apparatuur niet te beschadigen. Gedurende de installatie heeft de normale bedrijfsvoering minimale hinder ondervonden van de werkzaamheden.