

## AANBRENGEN DAKSPARINGEN IN FABRIEK PARAMELT

### HEERHUGOWAARD

Heerhugowaard | 20 november 2018 | 0 - 500.000 | Paramelt BV

In de bestaande daken van de fabriek van Paramelt in Heerhugowaard heeft K\_Dekker kleinbouw tien daksparingen gemaakt voor nieuwe koelventilatoren. Deze zorgen voor extra afzuiging en toevoer van koude lucht.



**Omzet**

0 - 500.000

**Contractvorm**

UAV

**Opdrachtgever**

Paramelt BV

**Architect**

Breddels Architecten

**Opleverdatum**

20 november 2018

**Locatie**

Heerhugowaard

## AANBRENGEN DAKSPARINGEN IN FABRIEK PARAMELT

In de fabriek van Paramelt in Heerhugowaard ontstond behoefte aan extra afzuiging én toevoer van koele lucht. Om die reden moesten er tien nieuwe koelventilatoren op de daken geplaatst worden.

K\_Dekker kleinbouw heeft de daksparingen voor die installaties gerealiseerd. Het hulpstaal dat als constructieve ondersteuning dient voor de ventilatoren is vooraf ingemeten. Vervolgens hebben de mensen van K\_Dekker het staal geplaatst en de sparingen in de daken gemaakt, samen met de dakopstanden. Nadat deze met een tijdelijke oplossing waterdicht zijn afgedekt, heeft een derde partij de koelventilatoren geplaatst.