

REALISATIE TANKFUNDATIES BIJ FABRIEK PARAMELT

HEERHUGOWAARD

Heerhugowaard | 31 mei 2016 | 0 - 500.000 | Paramelt BV

Paramelt is marktleider in Europa op het gebied van industriële wassen. Voor de nieuwe opslagtanks heeft K_Dekker ronde tankfundaties gerealiseerd, naar een ontwerp van Breddels Architecten.



Omzet

0 - 500.000

Contractvorm

Bouwteam

Opdrachtgever

Paramelt BV

Architect

Breddels Architecten

Opleverdatum

31 mei 2016

Locatie

Heerhugowaard

REALISATIE TANKFUNDATIES BIJ FABRIEK PARAMELT

In twee fases heeft K_Dekker voor Paramelt BV in Heerhugowaard vier ronde tankfundaties gerealiseerd, waarvan er twee zijn onderheid met buispalen. De fundaties zijn aangelegd op een bestaande betonvloer. In de eerste fase is een ring met een diameter van 3750mm gerealiseerd, die is onderheid met vier buispalen van 324mm bij 19m, en een ring van 3500mm die op de bestaande betonvloer rust. In de tweede fase zijn de prefab gerealiseerde ringen ontkist – de ronde bekistingen zijn hergebruikt voor de stort van de derde en vierde ring. K_Dekker kleinbouw had de ronde bekisting vooraf gemaakt in de eigen timmerwerkplaats.