

FUNCTIONEEL IN STAND HOUDEN FIETSFLAT AMSTERDAM CS

AMSTERDAM

Amsterdam | 30 oktober 2017 | 0 - 500.000 | gemeente Amsterdam

K_Dekker heeft de Fietsflat bij Amsterdam CS een flinke opknapbeurt gegeven. De gebruiksduur is zo verlengd tot 2025. De bovenzijde van de dekken zijn voorzien van een nieuwe slijtlaag. De stalen constructie is ontroest en voorzien van een nieuwe conservering.



Omzet

0 - 500.000

Contractvorm

UAV-GC

Opdrachtgever

gemeente Amsterdam

Architectgemeente Amsterdam
Ingenieursbureau**Opleverdatum**

30 oktober 2017

Locatie

Amsterdam

FUNCTIONEEL IN STAND HOUDEN FIETSFLAT AMSTERDAM CS

De Fietsflat is in 2002 door K_Dekker gebouwd. De beoogde gebruiksduur werd gesteld op vijf jaar. In 2017 – vijftien jaar later – heeft het team van K_Dekker grondig onderhoud gepleegd om de Fietsflat functioneel te houden tot 2025. Wat heeft K_Dekker precies aangepakt? Op de verdiepingen is 3250 m2 slijtlaag vervangen. Ook is de toplaag van de randen, de onderzijde van de dekken, de hoofdconstructie en de portocabine vervangen – in totaal ging dat om 4000 m2. De complete flat is gereinigd en de Lexan beglazing van de cabine is vernieuwd. Factoren waar het team rekening mee moest houden waren onder meer de doorgaande reizigersstromen omdat de Fietsflat tijdens het werk in gebruik bleef. De bouwkeet dreef: op de kade was geen plek. Tegelijkertijd waren er ook nog andere bouwwerkzaamheden aan de gang op het Stationseiland. Qua bouwlogistiek tamelijk complex dus. Maar niet onmogelijk, zo is gebleken!