

## VERVANGEN LIFT EN ROLTRAP STATION VOORBURG

### VOORBURG

Voorburg | 21 december 2018 | 500.000 - 1.500.000 | ProRail BV

Op NS-station Voorburg heeft K\_Dekker de bestaande lift- en leidingschacht, roltrap en betonnen balustraden gesloopt en vervangen door een nieuwe, transparante liftschacht, een stalen leidingschacht, nieuwe glazen balustraden.



**Omzet**

500.000 - 1.500.000

**Contractvorm**

UAV-GC

**Opdrachtgever**

ProRail BV

**Architect**Movares adviseurs &  
ingenieurs**Opleverdatum**

21 december 2018

**Locatie**

Voorburg

## VERVANGEN LIFT EN ROLTRAP STATION VOORBURG

Voor de installatie van de nieuwe lift en de nieuwe roltrap heeft K\_Dekker bouwkundige voorbereidingen getroffen voor de leverancier, onder meer door het vernieuwen van de elektrische leidingen voor de lift- en roltrap-installatie. Aandachtspunten tijdens de werkzaamheden waren dat de stationsomgeving gewoon in gebruik bleef, dat er drie treinvrije periodes werden ingepland waarbinnen volgens een strakke planning gewerkt moet worden. Ook was het CO2-certificaat van toepassing binnen de EMVI-aanbesteding. Het complete project nam vier maanden in beslag. In die periode was het station niet toegankelijk voor reizigers die van een lift afhankelijk zijn. Het werk maakt deel uit van een grote operatie van ProRail om elk station in Nederland toegankelijk te maken voor alle reizigers. De komende tien jaar worden op dertig stations in totaal circa honderd liften vervangen.