

## REALISATIE ONDERDOORGANG SPOOR VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

### OOSTERBLOKKER

Oosterblokker | 31 mei 2014 | 500.000 - 1.500.000 | ProRail BV

Een veilige onderdoorgang voor fietser en voetgangers die de onbewaakte spoorwegovergang vervangt. K\_Dekker heeft hiermee in Oosterblokker een veilige verbinding tussen Oosterblokker, de nieuwe waterberging en het recreatiegebied Drachterveld gerealiseerd.



**Omzet**

500.000 - 1.500.000

**Contractvorm**

UAV-GC

**Opdrachtgever**

ProRail BV

**Architect**

ProRail BV

**Opleverdatum**

31 mei 2014

**Locatie**

Oosterblokker

## REALISATIE ONDERDOORGANG SPOOR VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

Om de bouwplaats bereikbaar te maken is er eerst een tijdelijke weg voor het bouwverkeer aangelegd. tijdens de eerste treinvrije periode (TVP) zijn de graafwerkzaamheden uitgevoerd en is een tijdelijke fundering geplaatst met een damwandconstructie. De onderdoorgang is ter plaatse, naast het spoor in diverse prefab onderdelen door K\_Dekker zelf vervaardigd, te weten de tunnelbak (een zogeheten U-bak), het tunneldek, de trapopgangen voor beide zijden en de prefab wanden tbv de kabelkoker. In een TVP van 50 uur zijn alle prefab elementen in de tunnel gehesen en op hun plaats gezet, spannend, want tijdens zo'n buitendienststelling telt elke minuut. Tot slot is het spoor weer hersteld, waarna de trein weer kon rijden.