

MONTAGE IPB-DISPLAYS STATION

SCHIPHOL AIRPORT

Schiphol Airport | 31 oktober 2017 | 1.500.000 - 5.000.000 | ProRail BV

Op het NS-station Schiphol Airport is het vaak een enorme drukte. In- en uitstappen verloopt dan niet optimaal waardoor treinen vertraging oplopen en er in het gedrang zelfs onveilige situaties ontstaan voor de reizigers. K_Dekker monteerde slimme IPB-displays zodat de reizigers zich beter over het perron verdelen.



Omzet

1.500.000 - 5.000.000

Contractvorm

UAV-GC

Opdrachtgever

ProRail BV

Architect**Opleverdatum**

31 oktober 2017

Locatie

Schiphol Airport

MONTAGE IPB-DISPLAYS STATION

Op de Intelligent Platform Bars, de slimme displays, kunnen de reizigers voordat de trein arriveert zien waar ze kunnen instappen in de eerste of tweede klas, waar rolstoelplaatsen zijn en waar ze met een fiets erin kunnen. Tijdens twee buitendienststellingen van 76 en 52 uur heeft K_Dekker bouw & infra nonstop doorgewerkt om de IPB-displays te monteren. In dit project werkte K_Dekker samen met onderaannemers Dikkerboom betonboringen, Mavitec Construction, Engie en de leverancier van de IPB-displays Conclusion. Spoor 1 en 2 zijn nu voorzien van 660 led-schermen. Dat begon bij de montage van een ophangconstructie van circa 330m per spoor die aan het tunneldek moest worden bevestigd en afgewerkt tot en met de aanpassing van de bestaande elektra- en telecominstallatie om het IPB-systeem van de benodigde voeding en data te voorzien.