HERSTEL OEVERCONSTRUCTIE DAMWAND

SINT MAARTENSVLOTBRUG

Sint Maartensvlotbrug | 06 september 2019 | 0 - 500.000 | Provincie Noord Holland

Zo’n 80 meter van de damwandkade in Sint Maartensvlotbrug had spoedherstel nodig. K_Dekker heeft hierin snel actie ondernomen en binnen zeer korte tijd deze klus in uitvoering gezet. Naast de damwandvernieuwing is ook de kade aangepast, waarmee het voor pleziervaart mogelijk wordt om aan te meren en ook voor de vissers een aantrekkelijke visplaats is geworden.

Omzet
0 - 500.000

Contractvorm

Opdrachtgever
Provincie Noord Holland

Architect

Opleverdatum
06 september 2019

Locatie
Sint Maartensvlotbrug

HERSTEL OEVERCONSTRUCTIE DAMWAND

De kade langs het kanaal in Sint Maartensvlotbrug had het voor een deel al begeven. Hierdoor was het wel noodzaak dat hier spoedig herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd. K_Dekker heeft zich hierin flexibel opgesteld naar de opdrachtgeven Provincie Noord Holland en binnen korte tijd actie ondernomen. Eerst heeft K_Dekker de oude houten damwand geïnspecteerd en waar deze bezweken was, verwijderd. Vervolgens is er een stalen damwand teruggeplaatst. Het aanmeren van pleziervaart en de mogelijkheid om er te kunnen vissen is gerealiseerd door het plaatsen van een brede deksloof en wrijfgording.