

VERVANGEN HOOFDSTEIGER GRASHAVEN

HOORN

Hoorn | 02 februari 2018 | 0 - 500.000 | Stichting Jachthaven Hoorn

K_Dekker heeft de hoofdsteiger in de drukke jachthaven Grashaven in Hoorn volledig vernieuwd. Daarbij zijn alle houten onderdelen van de hoofdsteiger vervangen door duurzame kunststof. De start voor een stevige verduurzamingsstap van de haven: ook de houten zijsteigers worden in de toekomst allemaal vervangen door kunststof exemplaren.



Omzet

0 - 500.000

Contractvorm

Bouwteam

Opdrachtgever

Stichting Jachthaven

Hoorn

Architect**Opleverdatum**

02 februari 2018

Locatie

Hoorn

VERVANGEN HOOFDSTEIGER GRASHAVEN

De hoofdsteiger in de Grashaven is 192 meter lang en 1,95 meter breed. Alle bestaande houten onderdelen heeft K_Dekker vervangen door kunststof materialen. Alleen de houten funderingspalen zijn omhooggetrokken en voorzien van een kunststof opzetter, waarna ze opnieuw de bodem zijn ingetrild. Een duurzame investering: kunststof steigers zijn onderhoudsarm en gaan veel langer mee. Het werk is uitgevoerd vanaf het water. Langetermijnproject De hoofdsteiger is de belangrijkste steiger in de Grashaven – alle zijsteigers zijn ermee verbonden. De boten meren aan de zijsteigers. Het werk is gestart in november en afgerond in februari, mooi voor het nieuwe vaarseizoen. Een jaar eerder heeft K_Dekker de Kreilsteiger, een van de zijsteigers, vervangen. Alle andere zijsteigers zijn nog van hout en worden straks een voor een vervangen door kunststof: K_Dekker heeft met de Stichting Jachthaven Hoorn een zogenaamde bouwteamovereenkomst om binnen vijf tot zeventien jaar alle steigers te vervangen.