AANLEG BRUG EN KADEMUUR WALES

PURMEREND

Purmerend | 01 maart 2020 | 0 - 500.000 | Gemeente Purmerend

In opdracht van de gemeente Purmerend heeft K_Dekker in de wijk Weidevenne een nieuwe brug en kademuur gebouwd. Ook de engineering is onderdeel van deze opdracht.



Omzet
0 - 500.000

Contractvorm
UAV

Opdrachtgever
Gemeente Purmerend

Architect

Opleverdatum
01 maart 2020

Locatie
Purmerend

AANLEG BRUG EN KADEMUUR WALES

De nieuwe brug bestaat onder andere uit een composiet dek met betonnen antraciet landhoofden. Het brugdek dat elders prefab is voorgefabriceerd, heeft een breedte van 6,4 meter en is in één geheel afgeleverd op locatie. Door dit speciale grote transport is dit in de nacht gebeurd om de overlast tot een minimum te beperken, het dek nam namelijk twee rijbanen in beslag. De nieuwe kademuur is 25 meter lang en bekleed met schanskorven en antraciet steenvulling. Daarnaast maakt K_Dekker ook het nodige grondwerk en de terreinafwerking gereed.