

PERRONVLOEREN VERVANGEN DIEMEN-ZUID EN DUIVENDRECHT

DIEMEN EN DUIVENDRECHT

Diemen en Duivendrecht | 01 november 2019 | 500.000 - 1.500.000 | ProRail BV

Op de drukke stations Diemen-Zuid en Duivendrecht in het stationsgebied rond Amsterdam heeft K_Dekker op beide stations werkzaamheden aan het perron uitgevoerd.



Omzet

500.000 - 1.500.000

Contractvorm

UAV-GC

Opdrachtgever

ProRail BV

Architect

ProRail BV

Opleverdatum

01 november 2019

Locatie

Diemen en Duivendrecht

PERRONVLOEREN VERVANGEN DIEMEN-ZUID EN DUIVENDRECHT

Logistiek gezien was het moeilijk de perrons met materiaal en materieel te bereiken. Het was belangrijk dat er rekening werd gehouden met reizigersstromen op de andere perrons. De werkzaamheden in Diemen hebben plaats gevonden in een 5-daagse buitendienststelling. DUIVENDRECHT (2016) K_Dekker verving als eerst de dilataties van station Duivendrecht. Ze verwijderden de bestaande dilataties buiten de overkapping en brachten weer 21,5 meter nieuwe dilataties buiten de overkapping aan. Het station is hierdoor flink opgeknapt. De afwerking was het verwijderen van de kitvoegen en het aanbrengen van 1070 meter nieuwe gietvoegen. En het herstellen van blazen op het perron. DIEMEN (2019) Ook station Diemen is er op voor uit gegaan door de opknopbeurt. Eerst is de bestaande asfalt constructie buiten de overkapping verwijderd. De ondergrond moest voorbereid worden door middel van stofvrij stalen. Er werd een betonconstructie aangebracht van 1962 m². Ook werden er nieuwe dilataties en kitvoegen aangebracht. Rondom en tussen alle aansluitingen en productievakken moest een voeg 382m¹ worden gehouden van 20 x 25 mm; productievakken op basis van vierkanten van ca 5x5m. Er zijn geleide lijnen en belijning aangebracht op het perron, een kleine maar belangrijke afwerking.