

## NIEUWBOUW CAMPINA IJSWATERGEBOUW

### LUTJEWINKEL

Lutjewinkel | 21 september 2020 | 500.000 - 1.500.000 | FrieslandCampina

Op het buitenterrein van de kaasfabriek heeft K\_Dekker een nieuw fabriekspand, een zogeheten ijswatergebouw (211m<sup>2</sup> BVO) met gerealiseerd. Ook is er een nieuwe betonnen funderingsplaat voor de tanken een transformatorgebouw en een leidingbrug.



**Omzet**

500.000 - 1.500.000

**Contractvorm**

UAV

**Opdrachtgever**

FrieslandCampina

**Architect**

FrieslandCampina

**Opleverdatum**

21 september 2020

**Locatie**

Lutjewinkel

## NIEUWBOUW CAMPINA IJSWATERGEBOUW

Al jaren voert K\_Dekker werkzaamheden uit voor FrieslandCampina in Lutjewinkel. Van klein onderhoud, tot grote ver- of nieuwbouwprojecten. Deze opdracht omvatte de nieuwbouw van een ijswatergebouw op het terrein van de kaasfabriek. De bedrijfsvoering op het terrein van FrieslandCampina bleef doorgaan, hier moest dus goed op ingespeeld worden door de mensen van K\_Dekker. Zo kon bijvoorbeeld niet zomaar al het materiaal in één keer aangeleverd worden, maar is een just-in-time logistieke planning gemaakt om orde op de bouwplaats inrichting te bewaren. Kennis van zaken Tijdens de werkzaamheden was het van groot belang dat K\_Dekker rekening hield met de zuivelproductie in de kaasfabriek. Daarvoor werden in goed overleg met de opdrachtgever en de medewerkers alle benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen. Dankzij de ervaring van K\_Dekker met de eisen bij Friesland Campina én omdat de medewerkers op locatie beschikken over de kennis van Foodsafe en certificaten liep dat proces op rolletjes. Wat is een ijswatergebouw? Het Ijswatergebouw is een ijswaterinstallatie dat ijswater maakt in een koelinstallatie. Door middel van een proces, dat werkt op ammoniak, wordt het water gekoeld tot 2 graden Celsius. Vervolgens wordt het water met behulp van pompen door de leidingbrug de fabriek ingepompt. In de fabriek wordt het water vervolgens gebruikt om de melk koud te houden. In de fabriek staat ook een grote indampinstallatie. Deze installatie damp de wei in. Wei is een restproduct van melk. De wei wordt ingedampt en verpoederd. Uiteindelijk gaat de wei op transport. Als de grote hoeveelheid water uit het restproduct gehaald wordt, reduceert dit de transportkosten. Tijdens het indampen verdamp het water en dik je de wei in. Dit product wordt dan ook wel "dikke wei" genoemd. In de 'RO' ruimte wordt een filtratie techniek toegepast. 'RO' betekend 'Reverse Osmose'. De 'RO' installatie bestaat uit een grote pomp die de wei door het filter pompt. Hierbij blijft de wei achter in de filters.