RENOVATIE ZOUTBRUG GEMAAL DE HELSDEUR

DEN HELDER

Den Helder | 31 mei 2020 | 0 - 500.000 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

In Den Helder heeft K_Dekker herstelwerkzaamheden uitgevoerd bij gemaal de Helsdeur. Het gemaal, dat sinds 1973 in gebruik is had diverse beschadigingen aan het beton welke hersteld moesten worden.

Omzet
0 - 500.000

Contractvorm
RAW

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Architect

Opleverdatum
31 mei 2020

Locatie
Den Helder

RENOVATIE ZOUTBRUG GEMAAL DE HELSDEUR

Het gemaal, dat in 1973 in bedrijf ging, slaat het water van de Schermerboezem uit op Het Nieuwe Diep, dat in open verbinding staat met de Waddenzee. De Helsdeur is vernoemd naar het diepste punt van het Marsdiep. Het gemaal heeft in al deze jaren schade opgelopen aan de bestaande betonafwerkingen: tussen de beton- en dekvloer was vocht ontstaan en delen van het beton waren losgekomen, deze schades dienden dan ook hersteld te worden. In verband met het vocht tussen de bestaande dekvloer en de betonvloer is het bestaande dek verwijderd middels machinaal frezen en is er gebruik gemaakt van mooie weersomstandigheden om het vocht eerst te laten optrekken. Vervolgens zijn alle betonschades hersteld en is het Triflex systeem met slijtlaag aangebracht op het herstelde dek. Met als resultaat: kwaliteit en veiligheid!